Порядок проведения оценки соответствия огнезащитных работ.

Пестерев Василий Александрович
Главный специалист отдела пожарного надзора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области

Проект производства огнезащитных работ должен включать:

- краткую характеристику объекта и условия производства работ;
- график производства огнезащитных работ по объекту;
- сведения о перечне конструкций, участвующих в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре;
- сведения о перечне конструкций, являющихся опорой для конструкций обеспечивающих устойчивость противопожарных преград;
- результаты прочностных и теплотехнических расчетов строительных конструкций с нанесенными средствами огнезащиты
- ведомость потребности в материалах;
- технологические инструкции или технологические карты на выполнение видов работ;
- порядок проведения входного контроля и контроля качества огнезащитных работ;
- ведомость потребности в инструменте, средствах и оборудовании для нанесения огнезащиты;
- мероприятия по охране труда и технике безопасности;
- мероприятия по электробезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

До начала производства работ в отдел пожарного надзора Департамента предоставляется:

- Договор подряда;
- Лицензия МЧС России;
- Проект производства огнезащитных работ;
- сертификаты соответствия на огнезащитные составы (**обязательная сертификация**);
- техническая документация (технологический регламент или технологическая инструкция , заключения и отчеты о сертификационных испытаниях, паспорта качества и тд.);

- для регистрации предоставляются;
- журнал входного контроля;
- общий журнал производства работ.
- Ведение данных журналов обеспечивает идентификацию продукции на всех стадиях ее жизненного цикла;

При завершении огнезащитных работ на объекте

подрядная организация должна известить надзорный орган (отдел пожарного надзора Департамента) о окончании производства работ по огнезащите строительных конструкций, направить извещение об окончании этапа работ, подлежащих проверке и представить документы о качестве проведенной огнезащиты (акты освидетельствования скрытых работ и результаты производственного и операционного контроля)

- Специалист отдела пожарного надзора проверяет выполненные работы.

проверяется соответствие внешнего вида нанесенной огнезащиты требованиям технической документации , а именно:

- отсутствие необработанных мест;
- отсутствие трещин, отслоений, вздутий, осыпаний;
- отсутствие посторонних пятен, инородных включений и других повреждений;
- отсутствие коррозии на поверхности покрытия,

Особое внимание при осмотре обращаем внимание на соединения элементов конструкций и места, в которых затруднено нанесение огнезащитных составов

по результатам проверки оформляется акт проверки с выводами о соответствии или не соответствии выполненных работ требованиям проекта и нормативных документов.

При невозможности оценки соответствия на основании всех представленных документов, при наличии видимого несоответствия выполненных работ, условий их проведения, может быть назначена экспертиза, проводимая аккредитованным органом.

- Спасибо за внимание